

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Roboty remontowe, posadzka portiernia						
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9,83		
2	SEK 2-03 S203010102-	Czyszczenie powierzchni betonowych mechaniczne	m2	9,83		
3	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami głębokogrunтуюcymi powierzchni poziomych 11 = 11	m2	11		
4	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 11 = 11	m2	11		
5	NNRNKB 7 1130/03 (dopłata 5x)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm 11 = 11	m2	11		
6	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny rulonowej zgrzewanej 11 = 11	m2	11		
7	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 11 = 11	m2	11		
8	NNRNKB 202 1134/01	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi	m2	35,9		
9	NNRNKB 202 2013/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)	m2	35,9		
10	KNNR 2 1402/05	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych i z płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	9,83		
11	NNRNKB 202 2702/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa)	m2	9,83		
12	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych lastryko	m	1,23		
13	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	0,92		
14	KNNR 2 1802/01	Podokienniki. Elementy grubości 3 cm i szerokości do 30 cm (konglomerat marmurowy)	m	1,25		
15	KNR 4-01 0313/01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia zbrojone bednarką - przesklepienie pod poszeżenie otworu drzwiowego	m3	0,08		
16	KNR 4-01 0349/02	Rozebanie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworów	m3	0,54		
17	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. z wapna suchogasz. na podłożu z cegieł, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 15 cm	m	16,2		
18	KNR 00-19 1024/07	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych - bez przekładki termoizolacyjnej szyba P2	m2	1,8		
19	KNNR 7 0503/02	Montaż przegród aluminiowych nieotwieranych o powierzchni do 2 m2 szyba P2	m2	1,8		
20	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi w rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	0,54		
21	KNR-W 4/02 0522-01	Demontaż grzejnika stalowego ożebrowanego jednorzędowego G-1 o długości 0,5-2,0 m	szt	1		
22	KNR-W 2/15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - grzejnik z demontażu	szt	2		
23	KNR-W 4/02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm	kpl	2		
24	KNR-W 4/02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 10-15 mm	m	13,54		
25	KNR-W 2/15 0402-01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach - przełożenie rurociągu	m	13,54		
26	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej - bruzdy pod istniejące instalacje	m3	0,05		
27	KSNR 5 0401/01	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe, przewodowyciągane do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach mieszkalnych, podłóżc cegły	szt	1		
28	KNNR 5 0503/03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Światłówki o źródle światła do 4x40 W	kpl	1		
2. Roboty remontowe wejście do budynku						
29	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki lastryko	m2	15,91		
30	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami głębokogrunтуюcymi powierzchni poziomych	m2	15,91		

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR 00-12 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	15,91		
32	KNR 00-12 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	15,91		
33	NNRNKB 202 1134/01	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi - ściany i sufit	m2	51,19		
34	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	51,19		
35	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	14,61		
36	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	11,74		
37	KNR BC-06 0405/01	Należenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe - lamperia	m2	12,33		
38	KNR BC-06 0405/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - ściany płaskie lamperia	m2	12,33		
				Razem		
				Podatek VAT		
				Ogółem kosztorys		

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Roboty remontowe, posadzka portiernia
2.	Roboty remontowe wejście do budynku